
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : „Wykonanie systemu oznakowania turystycznego dróg krajowych i wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego
ADRES INWESTYCJI : Drogi wojewodzkie i krajowe woj. Kujawsko-Pomorskiego
INWESTOR : Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna w Bydgoszczy

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oznakowanie turystyczne			
1	KAL	Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KAL	Wykonanie projektu technicznego pylonów informacyjnych	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Znaki informacji turystycznej E-22c			
3	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.2	0702-02				
		2*22	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
4	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
d.2	0703-02				
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³		
d.2	0307-03				
		(0.6*0.6*1)*2*22	m ³	15.840	
				RAZEM	15.840
6	KNR 2-02	fundament słupków, beton C16/20	m ³		
d.2	0203-01				
	analogia				
		(0.6*0.6*1)*2*22	m ³	15.840	
				RAZEM	15.840
3		Znaki informacji turystycznej E-22b			
7	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.3	0702-02				
		2*20	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
d.3	0703-02				
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³		
d.3	0307-03				
		(0.6*0.6*1)*2*20	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
10	KNR 2-02	fundament słupków, beton C16/20	m ³		
d.3	0203-01				
	analogia				
		(0.6*0.6*1)*2*20	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
4		Pylony informacji turystycznej			
11	KNR 2-31	Konstrukcja wsporcza znaku	szt.		
d.4	0702-03				
	analogia				
		2*24	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
12	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych - plansze informacyjne	szt.		
d.4	0703-02				
	analogia				
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³		
d.4	0307-03				
		(0.6*0.6*1)*2*24	m ³	17.280	
				RAZEM	17.280
14	KNR 2-02	fundament słupków, beton C16/20	m ³		
d.4	0203-01				
	analogia				
		(0.6*0.6*1)*2*24	m ³	17.280	
				RAZEM	17.280